

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП «ИПТ»

И.Н.Шипков
19.06.2015г.

МУП ИПТ г. Иваново
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Аварийно-восстановительные работы по ремонту 6-ти эл. Кабелей 600 В "+" и "-" (Ф31 , 34 ,35) находящихся на территории Свято-Успенского
монастыря по адресу: г. Иваново , ул. Смирнова , 76

Сметная стоимость _____ 585,842 тыс.руб.
строительных работ _____ 326,785 тыс.руб.
монтажных работ _____ 159,488 тыс.руб.
прочих _____ 10,203 тыс.руб.
Средства на оплату труда _____ 109,215 тыс.руб.
Сметная трудоемкость _____ 919,66 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2014 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.					
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе			
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый Раздел											
1	ГЭСН01-01-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Степеньность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44	1000 м3 грунта		0,8252 $1/2*((183*1,1*0,8+4)/100)$	51527,36	42520,38		42520,38	13619,23	
		Затраты труда машинистов	чел.час	87,5088	72,21						
	1. 060246	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	маш.-ч	60,77	50,15	706,59	35435,49		35435,49	9458,29	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ГЭСН27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,09; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,09;</i> <i>Степеньность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44</i>	1000 м2 основания		0,033	212603,18	7015,91		428,42	39,2	6587,49
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел. час	13,4244	0,44						
		Затраты труда машинистов	чел. час	6,4696	0,21						
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,4328	0,05	618,82	30,94		30,94	7,03	
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,9324	0,03	637,89	19,14		19,14	5,66	
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,1476		957,62					
	4. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4,3488	0,14	553,45	77,48		77,48	22,69	
	5. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	9,81	0,32	804,87	257,56		257,56	64,37	
	6. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,0656	0,04	813,4	32,54		32,54	6,48	
	7. 121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0,234	0,01	812,59	8,13		8,13	1,89	
	8. 408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м3	15	0,495	1161	574,7				574,7
	9. 408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	189	6,237	962	5999,99				5999,99
	10. 411-0001	Вода	м3	30	0,99	12,93	12,8				12,8
3	ГЭСН27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Степеньность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44</i>	1000 м2 основания		0,033	242895,17	8015,54		1428,05	435,61	6587,49
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел. час	44,748	1,48						
		Затраты труда машинистов	чел. час	71,8848	2,37						
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4,776	0,16	618,82	99,01		99,01	22,49	
	2. 070149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,108	0,1	637,89	63,79		63,79	18,86	
	3. 120202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,492	0,02	957,62	19,15		19,15	3,77	
	4. 120906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	14,496	0,48	553,45	265,66		265,66	77,78	
	5. 120907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	32,7	1,08	804,87	869,26		869,26	217,26	
	6. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3,552	0,12	813,4	97,61		97,61	19,45	
	7. 121803	Распределители каменной мелочи	маш.-ч	0,78	0,03	812,59	24,38		24,38	5,66	
	8. 408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м3	15	0,495	1161	574,7				574,7
	9. 408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	189	6,237	962	5999,99				5999,99
	10. 411-0001	Вода	м3	30	0,99	12,93	12,8				12,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ГЭСН27-06-043-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр</i>	Устройство тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Степеньность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44</i>	1000 м2 покрытия		0,033	33585,55	1108,32		1105,5	33,91	2,82
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел. час	12,792	0,42						
		Затраты труда машинистов	чел. час	9,0576	0,3						
	1. 031844	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т	маш.-ч	0,3	0,01	665,43	6,65		6,65	1,62	
	2. 120905	Катки дорожные самоходные гладковальцовые типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 т	маш.-ч	1,068	0,04						
	3. 120922	Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG" от 7,1 до 10 т	маш.-ч	2,148	0,07						
	4. 121020	Автобитумовоз, 15 т	маш.-ч	0,336	0,01	1049,83	10,5		10,5	1,62	
	5. 121231	Перегрузатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	1,068	0,04	9554,29	382,17		382,17	8,05	
	6. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,48	0,02	813,4	16,27		16,27	3,24	
	7. 122015	Асфальтоукладчик VogeLe Super 1800-2 с модулем Spray Jet, с плитой АВ 500-2	маш.-ч	1,428	0,05	14122,82	706,14		706,14	11,48	
	8. 152303	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,6	0,02	638,88	12,78		12,78	3,77	
	9. 261401	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,24	0,01	7,91	0,08		0,08		
	10. 391701	Компрессоры передвижные давлением до 14 ат, производительность более 10 м3/мин	маш.-ч	0,12		821,69					
	11. 400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,18	0,01	1004,32	10,04		10,04		
	12. 400055	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 30 т	маш.-ч	0,948	0,03	1604,66	48,14		48,14		
	13. 101-0620	Мел природный молотый	т	0,0003	0,0000099	4985	0,05				0,05
	14. 101-9492	Эмульсия битумно-латексная катионная	т	0,9	0,0297						
	15. 410-9033	Смесь битумоминеральная горячая	т	66,3	2,188						
	16. 411-0001	Вода	м3	6,5	0,2145	12,93	2,77				2,77
5	ГЭСН27-06-034-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,09; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,09;</i> <i>Степеньность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44</i>	100 м2		0,33	222434,58	73403,41		814,97	24,75	72588,44
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	4,8564	1,6						
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,6143	0,2						
	1. 031812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	0,3816	0,13	1062,48	138,12		138,12	21,07	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,0612	0,02						
	3. 120902	Катки дорожные самоходные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 2,2 т	маш.-ч	0,1548	0,05						
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0828	0,03	813,4	24,4		24,4	4,86	
	5. 121701	Машины сушильные типа DIEHL H-2500 S	маш.-ч	0,0648	0,02	964	19,28		19,28	3,77	
	6. 121804	Распределители щебня типа SS 25/80	маш.-ч	0,3204	0,11	2252,85	247,81		247,81	20,75	
	7. 122001	Укладчик литого асфальтобетона типа GEB 8000 т с шириной укладки от 2,25 до 8 м	маш.-ч	0,3204	0,11	3621,79	398,4		398,4	20,75	
	8. 122007	Установки для транспортировки литого асфальтобетона типа "Koher"	маш.-ч	0,3204	0,11						
	9. 150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,27	0,09	9,18	0,83		0,83		
	10. 400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,0612	0,02	811,13	16,22		16,22		
	11. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001	0,00033	49381	16,3				16,3
	12. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,81	0,5973	62632	37410,09				37410,09
	13. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,12	0,0396	3713	147,03				147,03
	14. 410-1019	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	т	10,7	3,531	9916	35013,4				35013,4
	15. 410-9121	Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм	т			4208					
	16. 411-0001	Вода	м3	0,38	0,1254	12,93	1,62				1,62
6	ГЭСН27-06-034-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из литой асфальтобетонной смеси на проезжей части мостовых сооружений <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Степеньность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44</i>	100 м2		0,33	228197,02	75305,02		2716,58	274,99	72588,44
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	16,188	5,34						
		Затраты труда машинистов	чел.час	6,8256	2,25						
	1. 031812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.-ч	1,272	0,42	1062,48	446,24		446,24	68,06	
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0,204	0,07						
	3. 120902	Катки дорожные самоходные вибрационные типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG", 2,2 т	маш.-ч	0,516	0,17						
	4. 121601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,276	0,09	813,4	73,21		73,21	14,58	
	5. 121701	Машины сушильные типа DIEHL H-2500 S	маш.-ч	0,216	0,07	964	67,48		67,48	13,2	
	6. 121804	Распределители щебня типа SS 25/80	маш.-ч	1,068	0,35	2252,85	788,5		788,5	66,01	
	7. 122001	Укладчик литого асфальтобетона типа GEB 8000 т с шириной укладки от 2,25 до 8 м	маш.-ч	1,068	0,35	3621,79	1267,63		1267,63	66,01	
	8. 122007	Установки для транспортировки литого асфальтобетона типа "Koher"	маш.-ч	1,068	0,35						
	9. 150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,9	0,3	9,18	2,75		2,75		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10. 400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т	маш.-ч	0,204	0,07	811,13	56,78		56,78		
	11. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001	0,00033	49381	16,3				16,3
	12. 101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1,81	0,5973	62632	37410,09				37410,09
	13. 102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,12	0,0396	3713	147,03				147,03
	14. 410-1019	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	т	10,7	3,531	9916	35013,4				35013,4
	15. 410-9121	Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм	т			4208					
	16. 411-0001	Вода	м3	0,38	0,1254	12,93	1,62				1,62
7	ГЭСН01-01-087-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44</i>	1000 м3 грунта		0,16504 <i>(183*1,1*0,8+4)/1000</i>	2983,92	492,47		492,47	61,95	
		Затраты труда машинистов	чел. час	1,7424	0,29						
	1. 070121	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	1,452	0,24	2055,04	493,21		493,21	51,7	
8	ГЭСН01-02-057-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44</i>	100 м3 грунта		0,8252 <i>1/2*((183*1,1*0,8+4)/100)</i>	50900,88	42003,41	42003,41			
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	427,2	352,53	119,15	42003,95	42003,95			
9	ГЭСНм08-02-142-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство постели при одном кабеле в траншее <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44</i>	100 м кабеля		1,83	3922,75	7178,64	1564,5	5614,14		
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	6,36	11,64	134,42	1564,65	1564,65			
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	4,68	8,56	655,52	5611,25		5611,25		
<i>Н</i>	2. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
10	ГЭСНм08-02-142-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44</i>	100 м кабеля		9,16	383,93	3516,78	2940,36	576,42		
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	2,388	21,87	134,42	2939,77	2939,77			
	1. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,096	0,88	655,52	576,86		576,86		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>H</i>	2. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
11	ГЭСНм08-02-141-05 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр</i>	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44</i>	100 м кабеля		9,92	4354,52	43196,82		40243,14	5226,52	2953,68
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	21,12	209,51						
		Затраты труда машинистов	чел. час	2,7936	27,71						
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	2,328	23,09	993,19	22932,76		22932,76	4354,77	
	2. 030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.-ч	4,764	47,26	8,34	394,15		394,15		
	3. 030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	4,764	47,26	37,54	1774,14		1774,14		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,328	23,09	655,52	15135,96		15135,96		
	5. 101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,01	0,0992	25935	2572,75				2572,75
	6. 101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,001	0,00992	19533	193,77				193,77
	7. 101-2143	Краска	кг	0,25	2,48	47	116,56				116,56
	8. 101-2478	Лента К226	100 м	0,0096	0,09523	594	56,57				56,57
	9. 113-1786	Лак битумный БТ-123	т	0,0001	0,0005952	23630	14,06				14,06
<i>H</i>	10. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
12	ГЭСНм08-02-157-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр</i>	Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44</i>	100 м кабеля		0,72 <i>72/100</i>	203,24	146,34	146,34			
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	1,512	1,09	134,42	146,52	146,52			
<i>H</i>	1. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
13	ГЭСНм08-02-167-05 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр</i>	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44</i>	1 шт.		18	2194,71	39504,78	29963,74	356,18	48,99	9184,86
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел. час	12,384	222,91	134,42	29963,56	29963,56			
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,0144	0,26						
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,012	0,22	993,19	218,5		218,5	41,49	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,012	0,22	655,52	144,21		144,21		
	3. 101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0,0008	0,0144	49971	719,58				719,58
	4. 101-2478	Лента К226	100 м	0,0024	0,0432	594	25,66				25,66
	5. 509-1206	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т		0,00036	38179	13,74				13,74
	6. 509-1702	Гильза кабельная медная ГМ 240	шт.	3,1	55,8	151	8425,8				8425,8
<i>H</i>	7. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
14	ГЭСН08-02-148-05 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>МДС35 пр.1 т.2 п.2. Стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2</i>	100 м кабеля		1,08 <i>108/100</i>	5663,56	6116,64	5128,69	820,96	48,89	166,99
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	35,328	38,15	134,42	5128,12	5128,12			
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,24	0,26						
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,24	0,26	993,19	258,23		258,23	49,04	
	2. 030203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.-ч	7,944	8,58	8,34	71,56		71,56		
	3. 030404	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	7,944	8,58	37,54	322,09		322,09		
	4. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,24	0,26	655,52	170,44		170,44		
	5. 101-2478	Лента К226	100 м	0,0096	0,01037	594	6,16				6,16
	6. 113-1786	Лак битумный БТ-123	т	0,0001	0,0000648	23630	1,53				1,53
	7. 506-1362	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0,5	0,54	295	159,3				159,3
<i>H</i>	8. 999-9950	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
15	ГЭСН34-02-001-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненность ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,44; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,44</i>	1 канал-километр трубопровода		0,108 <i>36*3/1000</i>	112096,39	12106,41	2204,78			9901,63
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	172,8	18,66	118,14	2204,49	2204,49			
	1. 101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм	м	990	106,9	87	9300,3				9300,3
	2. 102-0243	Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха	м3	0,3	0,0324	1506	48,79				48,79
	3. 507-2623	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	32	3,456	140	483,84				483,84
	4. 509-0818	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	20	2,16	31	66,96				66,96

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ГЭСНп01-12-027-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание		7	778,43	5449,01	5449,01			
		Электромонтажник-наладчик 4 разряда (ср 4)	чел.час	1,94	13,58	134,42	1825,42	1825,42			
		Инженер по наладке и испытаниям III категории	чел.час	2,92	20,44	177,28	3623,6	3623,6			
Итого по разделу 1 Новый Раздел							496476,31				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							367079,88	89400,83	97117,21	19814,04	180561,84
Накладные расходы							81862,75				
Сметная прибыль							47533,68				
Итого по смете:											
Итого Строительные работы							326785,23				
Итого Монтажные работы							159487,81				
Итого Прочие затраты							10203,27				
Итого							496476,31				
В том числе:											
Материалы							180561,84				
Машины и механизмы							97117,21				
ФОТ							109214,87				
Накладные расходы							81862,75				
Сметная прибыль							47533,68				
НДС 18%							89365,74				
ВСЕГО по смете							585842,05				

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)